



Datum: 12. 7. 2017

Številka: 430-9/2017/1

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem poletju nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli za katera smo s prejeli namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, zato vas prosimo za ponudbo, in sicer:

PREDMET NAROČILA:

Sanacija dotrajanih električnih napeljav v 2. nadstropju Gimnazije Celje - Center

POPIS DEL:

Poz.	Naziv dela in materiala	kol	EM	Cena (EUR)	Skupaj (EUR)
A.			ELEKTROINŠTALACIJA JAKEGA TOKA		
STIKALNI BLOK R2n					
1.		(dobava in montaža)			
-	podometna omara MODUL 2000 dim. 1165x580x210 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo:	1	kom		
-	odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)μs; Uc=240V;	4	kom		
-	stikalo (0-1; 3p; 63 A; na DIN letev)	1	kom		
-	stikalo (0-1; 1p; 10 A; na DIN letev)	1	kom		
-	instalacijski odklopnik 3f; 6-16A; 10kA	4	kom		
-	instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA	50	kom		
-	zaščitno stikalo FID 25/0.03 A 4p	1	kom		
-	zaščitno KZS stikalo C16/0.03 A;	3	kom		
-	drobni in vezni instalacijski material (10%)	1	kpl		
2. KABELSKI RAZVOD					
(dobava in polaganje)					
-	kabel NYM-J 3x2.5 mm ²	1350	m		
-	kabel NYM-J 3x1.5 mm ²	950	m		
-	kabel NYM-J 5x1.5 mm ²	290	m		
-	kabel P/Fy 6-25 mm ²	120	m		

3.SVETILNA TELESA					
(samo montaža)					
-	MIVA HMP 1x54W T16 G5 DEB-DALI white +sijalke	14	kom		
-	Obešali pribor vse skupaj spuščeno 50 cm pod strop	14	kom		
ZASILNA RAZSVETLJAVA					
(dobava in montaža komplet s sijalkami)					
-	BEGHELLI UP LED 11-24W SA/RM 1/2/3H (4303), 3W/LED, IP65	10	kos		
4. OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA					
(dobava in montaža oz. polaganje)					
-	stikalo micro p/o križno	12	kom		
-	stikalo micro p/o navadno	8	kom		
-	II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o	17	kom		
-	razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala	7	kom		
-	razvodnica fi 60 mm	26	kom		
-	razvodnica fi 78 mm	80	kom		
-	dobljenje, gipsanje	155	h		
Poz.	Naziv dela in materiala	kol	EM		
-	grobo ometavanje zidu komplet z materialom	35	h		
-	preboji zidu cca 1m	17	kom		
-	razvodna doza 350x350	2	kom		
-	cev podometna fi 16	150	m		
-	cev podometna fi 32	30	m		
-	Zaščita pohištenih elementov in delni premik elementov	1	kpl		
-	Grobo čiščenje prostorov	1	kpl		
-	drobni instalacijski material	1	kpl		
5. DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA					
-	demontaža obstoječe elektroinstalacije	31	h		
-	iskanje obstoječih tokokrogov; tras ocenjeno cca	91	h		
-	demontaža in ponovna montaža šolskega zvonca	2	kom		
-	demontaža in ponovna montaža kamere	1	kom		
-	demontaža in ponovna montaža plazme	1	kom		
-	odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo z ustreznim potrdilom	1	kpl		
B.	MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI	1	kpl		

C.	PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE in SPLOŠNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE	1	kpl		
D.	PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM	1	kpl		
E.	NEPREDVIDENA DELA	1	kpl		
F.	STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU	1	kpl		
G.	IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE	1	kpl		

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov gregor.deleja@gcc.si najkasneje do ponedeljka, 17. 7. 2017.

Opombe k ponudbi:

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih izmerah«,
- dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2017.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 8.00 in 15.00.

Lep pozdrav



Ravnatelj
Gregor Deleja, prof.