



Datum: 28. 6. 2019

Številka: 430-2/2019/2

ZADEVA: Podaljšanje roka za zbiranje ponudb z evidenčnim postopkom

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli za katera smo prejeli namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, zato vas prosimo za ponudbo. **Zaradi specifičnosti del in pogojev ZVKDS podaljšujemo prvotni rok za oddajo ponudb (28. 6. 2019), in sicer do 5. 7. 2019.**

PREDMET NAROČILA:

Hidroizolacija kletnega dela ob kletnih učilnicah in jedilnici za zadnji (severni) strani šole

POPIS DEL:

Popis del:

- | | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 1. | Zakoličba območja posegov za sanacijo vlažnih kletnih zidov in postavitev gradbenih profilov z označitvijo višin in osi. | kos | 15,00 |
| 2. | Odstranitev betonskih plošč in tlakovcev z direktnim nalaganjem na kamion za odvoz na trajno deponijo. | m2 | 113,00 |
| 2,1 | Dodatek za prevoz do prevzemnika gradbenih odpadkov | m3 | 10,35 |
| 3. | Strojni odriv humusa debeline do c15m z nakladenjem ter odvozom na stalno deponijo. | m3 | 14,50 |
| 4. | Strojni izkop zemljine III.ktg. v sloju 40 cm z direktnim nakladenjem na kamion za odvoz viška zemljine na trajno deponijo. | m3 | 38,80 |
| 4,1 | Dodatek za prevoz do prevzemnika gradbenih odpadkov | m3 | 69,50 |
| 5. | Strojno/ročni izkop (50:50) zemljine III.ktg. v sloju do 1,00 m z direktnim nalaganjem na kamion za odvoz na trajno deponijo. Izkop ob objektu za izdelavo hidroizolacije. | m3 | 34,25 |
| 5,1 | Dodatek za prevoz do prevzemnika gradbenih odpadkov | m3 | 23,50 |

6.	Dobava in vgradnja tampona v sloju 40 cm s plastovitim komprimiranjem, vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti.	m3	53,80
7.	Dobava in vgradnja izravnalnega nasutja ± 3 cm s peskom 0-4 mm ter komprimiranjem, vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti.	m2	160,00
8.	Dobava in vgradnja vrtnih robnikov dim. 8 x 20 x100 cm v ravnih linijah na pripravljeno podlago - betonsko posteljico iz betona C12/15 z obbetoniranjem in fugiranjem. V ceni zajeta vsa dela za izvedbo in transporti materiala.	m1	38,00
8,1	Dodatek k postavki 7. za rezanje robnikov in izdelavo krivin.	m1	2,00
9.	Izdelava ročnega grobega in finega ometa stene od nivoja terena do globine 1,00 m, za izdelavo hidroizolacije vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti.	m2	28,00
9,1	Dodatek za čiščenje in parnje stene pred izvedbo ometa	m2	28,00
9.	Izdelava vertikalne hidroizolacije po steni od nivoja terena do globine 1,00 m z 1x osnovni hladni premaz in 1x osnovni bitumenski trak debeline 4mm (kot npr. Izotekt P4), z vsemi pomožnimi deli in transporti.	m2	28,00
10.	Dobava in vgradnja zaščite hidroizolacije z gumbasto folijo.	m2	28,00
11.	Dobava material in izdelava drenaže ob objektu v sestavi: betonska mulda, drenažna cev $\varnothing 100$, vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti.	m1	35,00
12,1	Dodatek za dobavo in vgradnjo proda $\varnothing 32$ za drenažo, vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti.	m3	6,00
12,2	Dodatek za dobavo in polaganje drenažnega filca 200 g v pasu širine do 2,00 m/m1 drenaže.	m1	26,00
13.	Dobava in vgradnja pohodne kanalete ACO tip Multiline V100 z tipsko LTŽ rešetko tip SV12, nosilnosti C250, z tipskim jaškom s pocinkanim vedrom, tipskim priključkom in bočno zaporo. V ceni zajeto niveliranje, betonski temelj in obbetoniranje.	m1	8,00

13,1	Dodatek za tipski čistilni jašek .	kos	1,00
14.	Dobava in vgradnja PVC cevi φ 160 mm vključno z obbetoniranjem.	m1	15,00
15.	Dobava in izdelava ponikalnice izdelane iz betonska cev φ 100cm do globine 1,50 m z obbetoniranim vencem, betonsko ploščo/kapo in revizijskim LTŽ porovom dimenzije 600 x 600 mm, nosilnosti 250kN, vključeno z vsemi dodatnimi deli in transporti. Izkopi in zasipi zajeti pri zemeljskih delih.	kos	1,00
16.	Dobava in polaganje betonskih kulir plošč na pripravljeno peščeno podlago. Na novi površini in ob zunanem obodu objekta		
	- nabavna cena frco gradbišče	m2	210,00
	- polaganje in fugiranje	m2	210,00
16,1	Dodatek za dobavo in polaganje geotekstila Typar-pro 2008 pod betonske tlakovce. Izvedba po navodilu proizvajalca.	m2	210,00
17.	Razna manjša nepredvidena dela		
	KV zidar	ur	30,00
	PK zidar	ur	35,00
18.	Razna nepredvidena dela 10%	€	

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov gregor.deleja@gcc.si najkasneje do petka, 5. 7. 2019.

Opombe k ponudbi:

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih količinah in fiksnih cenah«,
- dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2019,
- plačilo 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.

Lep pozdrav



Ravnatelj
Gregor Deleja, prof.