



Datum: 28. 6. 2019

Številka: 430-2/2019/3

ZADEVA: Podaljšanje roka za zbiranje ponudb z evidenčnim postopkom

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli za katera smo prejeli namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, zato vas prosimo za ponudbo. **Zaradi specifik del in pogojev ZVKDS podaljšujemo prvotni rok za oddajo ponudb (28. 6. 2019), in sicer do 5. 7. 2019.**

PREDMET NAROČILA:

Rekonstrukcija kleti Gimnazije Celje - Center

POPIS DEL:

**A. GRADBENO OBRтна DELA**

	Opis	E/M	količina
<b>A1.</b>	<b>PRIPRAVLJALNA DELA</b>		
01.	Organizacija delovišča (zaščitna ograja...), postavitev potrebne označitvene signalizacije in izvedbo zaščite poti ki se ne obnavljajo. Začasen iznos pločevinastih garderobnih omaric, ki so na hodnikih v druge prostore v kleti in pritličju stavbe.	kpl	1,00
02.	Gradbiščna infrastruktura za čas izvedbe del; gradbiščna baraka za skladiščenje opreme in orodja. - gradbiščna baraka	kpl	1,00
03.	Začasna odstranitev pločevinastih garderobnih omaric iz hodnikov in garderob. Investitor poskrbi za praznjenje omaric in prostor za skladiščenje.	kpl	1,00
<hr/> <b>Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA:</b> <hr/>			

**A2. ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA**

01.	Odstranitev sekundarne talne obloge v garderobah - linolejna obloga, lepljena na OSB plošče 25 mm s podkonstrukcijo.	m2	88,00
-----	--	----	-------

02.	Pazljiva odstranitev pripadajočih hrastovih nizkostenskih oblog in deponiranje za obnovo	m1	97,00
	Odstranitev dela obstoječih tlakov iz umetnega kamna debeline 30 mm skupaj s cementnim estrihom. Skupna debeline sloja 8 cm, nakladanje na ročne vozičke, izvoz in nakladanje na transportno vozilo in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse za tovrstne odpadke:		
03.		m2	101,00
04.	Strojno-ročna odstranitev pokrovov in okvirjev talne kinete širine 30-45 cm in skupne dolžne 15 m.	m1	15,00
05.	Odstranitev opuščenih talnih železnih jaškov s pokrovi, obloženimi s tlakom različnih dimenzij (75x75, 60x60 in 50x50 in 50x70). Čiščenje vseh jaškov.	kpl	7,00
06.	Odbijanje stenske keramične obloge na hodnikih, nakladanje na ročne vozičke, izvoz in nakladanje na transportno vozilo in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse za tovrstne odpadke.	m2	220,00
07.	Odstranitev sekundarnega stropa po sistemu Armstrong	m2	59,00
08.	Odstranitev dotrajanih vrat s podboji	kpl	2,00
09.	Nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno s sprotnim čiščenjem objekta in okolice.	kpl	1,00
10.	Razna nepredvidena dela ocena 5% - vpis nadzornika v GD.	kpl	5%

---

**Skupaj ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA:**

---

**A3. ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA**

01.	Izdelava izravnave obstoječega tlaka z novim estrihom debeline 5-7 cm v delu, kjer se je odstranila talna keramika. Zagotoviti je potrebno minimalno debelino 5cm za izdelavo mikoroarmirane cementne izravnave ki se jo lepi na obstoječo zdravo in očiščeno betonsko ploščo.	m2	101,00
02.	Dolbljenje 10 cm ležišč za izdelavo plošče okoli odprtih odstranjenih jaškov, vgradnja slepih opažev iz samonosilne trapezne pločevine (hibond) ter izravnava z betonom do kote obstoječega tlaka.	kpl	7,00

03.	Zasip odstranjenih kinet in komprimiranje zasipnega materiala v debelini ca 20 cm, armiranje in betoniranje plošče v debelini 10 cm v nivoju obstoječe kot podlago na novi estrih. Širina kanalet med 30-45 cm.	m1	15,00
04.	Izdelava betonskih klaničn oz. izravnava nivojev med tlaki do 10 cm na prehodih v garderobne prostore po odstranjenem sekundarnem OSB tlaku.	m2	5,40
05.	Štokanje obstoječih obrabljenih stopnic z 2 cm borduro	m2	5,00
06.	Kompletna ureditev sten po odstranjeni stenski keramiki preplastitev z ometom kot podlaga za oplesk.	m2	200,00
07.	Nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno s sprotnim čiščenjem objekta in okolice.	kpl	1,00
08.	Razna zidarska nepredvidena dela ocena 5% - vpis nadzornika v GD.	kpl	5%

---

**Skupaj ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA:**

---

**A4. ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA**

01.	Dobava in polaganje talne keramike v videzu teraca dimenzije 40x80 cm z uporabo namenskega lepila, fugiranjem in vsemi zaključki, predpripravo in zaključnim čiščenjem. Keramiko in barvo fugiranja določi/izbere arhitekt v skladu s soglasjem ZVDKS.		
opcija			
1	NABAVNA CENA KERAMIKE 20,50 € + ddv	m2	524,9
02.	Izdelava nizkstenske obrobe iz bele namenske keramike. Keramiko in barvo fugiranja določi/izbere arhitekt v skladu s soglasjem ZVDKS.	m1	220,00
03.	Slikopleskarska obnova historičnih vratnih kril in podbojev - okvirno 80/210). Oplesk kril z oljno barvo RAL 9001.	kom	2,00
04.	Mizarsko popravilo okovja, nastavitvev odpiranja/zapiranja in obnova historičnih zunanjih vratnih kril in podbojev. Morebitna manjša zamenjava dotrajanih elementov. - vrata na teraso / zamenjava kljuke in	kom	2,00

ključavnice

05.	Oplesk odstranjenih hrastovih talnih obrob garderobnih prostorov z oljno barvo RAL 9001 in ponovna namestitvev z vijačenjem v steno.	m1	97,00
06.	Razna manjša zaključna dela.		
	- KV zidar	ur	5,00
	- PK delavec	ur	5,00
	- keramičar KV	ur	5,00
	- slikopleskar KV	ur	5,00
	- tlakar KV	ur	5,00
07.	Razna nepredvidena zaključna dela ocena 5% - vpis nadzornika v GD.	kpl	5%

---

**Skupaj ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA:**

---

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov [gregor.deleja@gcc.si](mailto:gregor.deleja@gcc.si) najkasneje do petka, 5. 7. 2019.

Opombe k ponudbi:

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih količinah in fiksnih cenah«,
- dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2019,
- plačilo 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.

**Lep pozdrav**



Ravnatelj  
Gregor Deleja, prof.