



Datum: 13. 7. 2020

Številka: 430-2/2020/1

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli v kleti šole, zato vas prosimo za ponudbo, in sicer:

PREDMET NAROČILA:

Prenova kuhinje in jedilnice v kletnih prostorih Gimnazije Celje - Center

POPIS DEL:

A.	GRADBENO OBRTNA DELA				
	Opis	E/M	količina	cena/enoto	skupaj
A1.	PRIPRAVLJALNA DELA				
01.	Organizacija delovišča (zaščitna ograja...), postavitev potrebne označitvene signalizacije in izvedbo zaščite poti ki se ne obnavljajo.	kpl	1,00		-
02.	Gradbiščna infrastruktura za čas izvedbe del; gradbiščna baraka za skladiščenje opreme in orodja.				
	- gradbiščna baraka	kpl	1,00		-
	Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA:				-
A2.	ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA				
01.	Odstranitev elektro in strojnih elementov, kuhinjske in druge opreme ter notranjega stavbnega pohištva in deponiranje na hodniku	kpl	1,00		-

02.	Odstranitev obstoječih tlakov, lepljeno na cementni estrih, nakladanje na ročne vozičke, izvoz in nakladanje na transportno vozilo in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse za tovrstne odpadke:				
02.0					
1	keramična talna obloga debeline ca. 20 mm	m2	136,70		-
03.	Rušitev samostojećih opečnatih predelnih sten v kuhinji, višine 1,80 m	m2	12,15		-
04.	Rušitev suhomontažne stene med hodnikom in priročno pisarno	m2	6,60		-
05.	Razna nepredvidena dela ocena 10% - vpis nadzornika v GD.	kpl	10%		-
Skupaj ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA:					
A3.	ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA				
01.	Izdelava izravnave obstoječega tlaka po odstranitvi talne keramike. Zagotoviti je potrebno minimalno debelino 5cm sloj izravnave za izdelavo mikoroarmirane cementne izravnave ki se jo "lepi" na obstoječo zdravo in očiščeno betonsko ploščo. KOLIČINA OCENJENA - obračun PO DEJANSKIH STROŠKIH	m2	136,70		-
02.	Zidava novih predelnih sten v kuhinji iz porobetona d=10 cm	m2	16,74		-
02.	Zidava nove predelne stene v med pomožnimi prostori in hodnikom iz porobetona d=10 cm	m2	6,00		-
03.	Nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno s sprotim čiščenjem objekta in okolice.	kpl	1,00		-
04.	Razna zidarska nepredvidena dela ocena 10% - vpis nadzornika v GD.	kpl	10%		-
Skupaj ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA:					-
A4.	ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA				

01.	Dobava in polaganje talne keramike v videzu teraca dimenzije 80x40 cm z uporabo namenskega lepila, fugiranjem in vsemi zaključki, predpripravo in zaključnim čiščenjem. Keramiko in barvo fugiranja določi/izbere arhitekt v skladu z soglasjem ZVDKS.	m2	124,50	-
02.	Dobava in polaganje talne keramike formata 15x15 cm razreda drsnosti 11 v kuhinji. Videz poenoten z obstoječo keramiko.	m2	12,20	-
03.	Dobava in polaganje mat bele stenske keramike formata 20x20 cm v kuhinji. Višina polaganja 1,80 m, zaključki z belimi pvc letvami in talno zaokrožnico.	m2	15,00	-
04.	Izdelava nizkostenske obrobe iz bele mat keramike višine 6,00 cm.	m1	120,00	-
05.	Slikopleskarska obnova historičnih vratnih kril - okvirno 80/210). Oplesk kril z oljno barvo RAL 9001.	kom	5,00	-
06.	Prestavitev dvojih obstoječih vrat s podboji v nove pozicije	kom	2,00	-
07.	Dobava in vgradnja dvojnih standardnih vrat z belim krilom in ključavnico ter jeklenimi podboji	kom	2,00	-
08.	Oplesk sten z disperzijsko barvo barvo; min. 2 x v beli barvi investitorja ozirna arhitekta, kompletno s pripravo podloge	m2	200,00	-
09.	Dobava in montaža nizkostenskih oblog po gimnaziji.	m1	475,96	-
09.	Razna manjša zaključna dela.			
	- KV zidar	ur	1,00	-
	- PK delavec	ur	1,00	-
	- keramičar KV	ur	1,00	-
	- slikopleskar KV	ur	1,00	-
	- tlakar KV	ur	1,00	-
10.	Razna nepredvidena zaključna dela ocena 10% - vpis nadzornika v GD.	kpl	10%	-

Skupaj ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA:					-

B.	STROJNE INSTALACIJE				
	Opis	E/M	količina	cena/enoto	skupaj
01.	Zaprtje plina, preprihanja ocevja, razrez in ukinitiv dveh talnih dovodov za plin, zaslepitev in prestavitev enega za ca 1,5 m, tlačni ter tesnostni preizkus instalacije z izdajo zapisnika	kpl	1,00		
02.	Zaprtje vode, spraznitev ocevja, prestavitev priključkov za vodo pod izdajnim pultom za ca 3 m, tlačni preizkus	kpl	1,00		
03.	Prestavitev odtokov pod izdajnim pultom za ca 3 m, tesnostni preizkus	kpl	1,00		
04.	Ukinitiv ene pomivalne linije z zaslepitvijo	kpl	1,00		
05.	Ukinitiv vseh pozicij nap skupaj z demontažo prezrač. kanalov in začepitvijo priključkov	kpl	1,00		
06.	Montaža ene nape ca 1m od obsoječe pozicije, predelava stropnih prezračevalnih kanalov	kpl	1,00		
07.	Ukinitiv trokadera z demontažo in začepitvijo instalacije vode in odtoka	kos	1,00		
08.	Ukinitiv umivalnika z demontažo in začepitvijo instalacije vode in odtoka	kos	2,00		
09.	Varilno pritrilni ter tesnilni material	kpl	1,00		
10.	Transportni stroški	kpl	1,00		
11.	Preboji in dolbljenje AB plošče, čištění in iznos, ocenjeno	ur	30,00		
12.	Razna nepredvidena dela, ocena 20 %	kpl	0,20	0,00	
Skupaj STROJNE INSTALACIJE:					-

C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE					
	Opis	E/M	količina	cena/enoto	skupaj
01.	Po načrtu Električnih instalacij, ki ga je pripravil projektant Kogast Sistemi, d. o. o. in je priloga k temu dokumentu	kpl	1,00		
Skupaj ELEKTRIČNE INSTALACIJE:					-

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov gregor.deleja@gcc.si najkasneje do ponedeljka, 20. 7. 2020.

Opombe k ponudbi:

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih količinah in fiksnih cenah«,
- dela morajo biti zaključena do 15. 8. 2020,
- plačilo 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.

Lep pozdrav



Ravnatelj
Gregor Deleja, prof.