



Datum: 30. 5. 2022
Številka: 430-1/2022/1

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli, zato vas prosimo za ponudbo, in sicer:

PREDMET NAROČILA:

Obnova garderob, tušev in pritličnega veznega hodnika v športni dvorani Gimnazije Celje – Center (Kosovelova ulica 1, 3000 Celje)

POPIS DEL:

Opis	me	količina	cena/enota	skupaj
Pripravljalna dela	kom	1		
Izdelava protiprašne stene proti stopnišču	kom	1		
Demontaža elementov v tuših (umivalniki, pipe, prhe.....)	kom	30		
Demontaža obstoečih kovinskih stropov	m2	41		
Izdelava novih spuščениh suhomontažnih stropov na kovinski podkonstrukciji, ploščanjem, bandažiranjem in 2x fugiranjem stikov	m2	41		
Odstranitev obstoječe talne, stenske keramike v tuših	m2	139		
Odstranitev robne keramike	m1	10		
Odstranitev estrihov na lokacijah tušev	m2	21		
Izdelava inštalacijskih kanalov za zamenjavo vodovodne in odtočne inštalacije z izštemavanjem	m1	60		
Demontaža vratnih kril	kom	11		
Demontaža kovinskih vratnih podbojev	kom	2		
Odnos celotnega odpada z objekta, nalaganje ter odvoz na stalno deponijo	kom	1		
Vodovod: dobava ter montaža vodovodne inštalacije ter odtokov priključkov (tuš, umivalnik)	kom	79		
Dobava ter montaža talnih kanalet na lokacijah tušev	kom	12		
Dobava ter montaža talnih sifonov z smradno zaporo	kom	4		
Zidarska obdelava inštalacijskih kanalov	m1	60		
Izdelava ročnih hitrosušočih estrihov z padcem	m2	21		

Dobava ter vgradnja robnih trakov pri estrihih	m1	36		
Izdelava dvokomponentne dvoslojne hidroizolacije hidrostop elastic na lokaciji tušev	m2	80		
Dobava ter vgradnja robnih vodotesnih trakov vgrajenih med oba sloja hidroizolacije	m1	75		
Pozidava vratne odprtine z Ytong opeko	kom	2		
Dvostrano armiranje pozidanih delov z fasadno mrežo potopleno v stensko izravnalno maso	kom	2		
Izravnava sten za lepljenje keramike ali kitanje	m2	125		
Prajmer premaz podlage	m1/m2	139		
Dobava ter vgradnja talne in stenske keramike na elastično lepilo z fugiranjem (keramika vrednosti 35€/m2)	m1/m2	139		
Dobava ter vgradnja robne keramike na elastično lepilo z fugiranjem	m1	10		
Dobava ter montaža Alu robnih letev	m1	38		
Silikoniziranje robov	m1	200		
Zaščita tal in stavbnega pohištva	kom	1		
Delno kitanje sten in stropov- popravila	kom	1		
Brušenje kitanih lokacij	kom	1		
Emulzijski premaz sten in stropov	m2	540		
2x barvanje stropov v belem odtenku	m2	181		
2x barvanje stenskih površin v svetlem barvnem tonu po izboru naročnika- Jupol Gold	m2	359		
2x nanos stenskega pralnega laka- Domflock višine 1,5/2m	m2	220		
Barvanje radiatorskih cevi	m1	50		
Silikoniziranje robov	m1	400		
Zamenjava stikal in vtičnic z demontažo, dobavo ter montažo	kom	45		
Demontaža luči, dobava ter montaža novih stropnih led luči	kom	40		
Demontaža luči, dobava ter montaža novih stropnih linijskih nadometnih led luči z potrebno razpeljavo inštalacije	kom	2		
Dobava ter montaža armatur za tuš- podometni ceraflex	kom	12		
Dobava ter montaža nadglavnih prh z nosilcem fi300	kom	12		
Dobava ter montaža umivalnikov 55x46	kom	9		
Dobava ter montaža armatur za umivalnike	kom	9		
Dobava ter montaža sifonov pri umivalnikih	kom	9		
Dobava ter montaža ogledal	kom	9		
Dobava ter montaža kotnih ventilov z filtrom	kom	18		
Dobava ter montaža glavnih ventilov	kom	3		
Pregled obstoječih jaškov in muld	kom	6		
Dobava ter montaža novih vratnih kril z prilagojeno višino nasedov v sivem odtenku	kom	9		

Dobava ter montaža novih vratnih kril z prilagojeno višino nasedov v sivem odtenku z steklenim elementom	kom	2		
Dobava ter montaža vratnih kljuk	kom	11		
Dobava ter montaža vratnih prezračevalnih rešetk	kom	9		
Pregled radiatorjev	kom	1		
Dobava ter montaža termostatskih glav	kom	12		
Dobava ter montaža manjkajočih radiatorskih mrež	kom	6		
Silikoniziranje robov	m1	20		
Grobo čiščenje objekta po zaključku del	kom	1		
		Skupaj brez ddv:		0,00 €
		22% ddv:		
		Skupaj z ddv:		

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov gregor.deleja@gcc.si najkasneje do petka, 10. 6. 2022.

Opombe k ponudbi:

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »na ključ«,
- dela morajo biti zaključena najkasneje do 20. 8. 2022, začetek del je mogoč po 24. 6. 2022,
- plačilo 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.

Lep pozdrav



Ravnatelj
Gregor Deleja, prof.