



Datum: 1. 7. 2022  
Številka: 430-2/2022/1

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli, zato vas prosimo za ponudbo, in sicer:

**PREDMET NAROČILA:**

Ureditev podstrešja – atelje za likovni pouk (Kosovelova ulica 1, 3000 Celje)

**POPIS DEL:**

<b>1.</b>	<b>ZIDARSKA DELA</b>	<b>količina</b>	<b>cena/enota</b>	<b>skupaj</b>
1.01	Izdelava lahkega podložnega betona s povečanim dozirajem cementa			
	m3	15,00		
1.02	Dobava in vgradnja stiroporja EPS 100 v debelini 2 cm ter PE folije			
	m2	104,44		
1.03	Dobava in vgradnja stiroporja EPS 100 v debelini 1 cm ter PE folije			
	m2	49,26		
1.04	Dobava in vgradnja stiroporja EPS 100 v debelini 10 cm, PE folije na kovinski podest in del predprostora			
	kos	1,00		
1.05	Dobava in vgradnja betonskega estriha z dodatkom mikroarmaturnih vlaken v povprečni debelini 5 cm			
	m2	160,40		
	SKUPAJ:			
<b>2.</b>	<b>KROVSKA DELA</b>			
2.01	Razkrivanje dela strehe, demontaža in odvoz obstoječih oken ter dobava in montaža novih strešnih oken WELUX ggl mk08 78x140,bdx,edw obroba.			

	Cena vključuje vse potrebne odre, dvigala ripravljalna in zaključna dela.			
	kom	3,00		
	SKUPAJ:			
<b>3</b>	<b>SUHOMONTAŽNA DELA</b>			
	Upoštevati višino in konfiguracijo stropov - delo z gradbenimi odri			
3.01	Izdelava mavčne predelne stene debeline 150 mm, na kovinski pokonstruktiji, obojestransko 2x-no ploščenje, toplotno/zvočna izolacija debeline 10 cm ter bandažiranje stikov			
	m2	38,00		
3.02	Izdelava spuščene mavčnega stropa na kovinski podkonstruktiji, vgradnja toplotne izolacije debeline 26 cm, parne zapore ter bandažiranje stikov			
	m2	250,00		
3.03	Izdelava stenske mavčne obloge na kovinski podkonstruktiji, vgradnja toplotne izolacije debeline 10 cm, parne zapore ter bandažiranje stikov			
	m2	50,00		
3.04	Dobava in vgradnja ALU vogalnikov			
	m1	60,00		
	SKUPAJ:			
<b>4</b>	<b>KERAMIČARSKA DELA</b>			
4.01	Polaganje že nabavljene talne keramike v videzu teraca dimenzije 80x40 cm z uporabo namenskega lepila, fugiranjem in vsemi zaključki, predripravo in zaključnim čiščenjem. Keramiko in barvo fugiranja določi/izbere arhitekt.			
	m2	3,00		
4.02	Dobava in polaganje stenske keramike formata 15x15 cm v kuhinji in kopalnici, vključni z vsem drobnim materialom in obdelavo okenske špalete. Videz poenoten z obstoječo v sanitarijah GCC.			
	m2	15,00		
4.03	Dobava in vgradnja ALU kotnega profila			
	m1	0,80		
	SKUPAJ:			

<b>5.</b>	<b>ALU DELA</b>			
5.01	Kompletna izvedbe steklene montažne predelne stene na podstrešju (med ateljejem in podestom) d-skp=3,4 m, jeklena podkonstrukcija in zasteklitev h=2,10 m s kaljenim steklom primernim za steklene stene. Stena je deljena z verikalnimi profili i Vključno z vsemi prenosni ter transporti.			
	kos	1,00		
5.02	Steklena vrata			
	Velikost 80/1950			
	Enokrilna steklena vrata. Prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so prašno barvani. Barvo določi projektant arhitekture. Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo. Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano črno kljuko, cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.			
	kos	1,00		
	Steklena vrata			
	Velikost 1050/2040			
5.03	Steklena vrata			
	Velikost 1050/2040			
	Enokrilna steklena vrata. Prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so prašno barvani. Barvo določi projektant arhitekture. Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo. Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano črno kljuko, cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.			
	kos	1,00		
	SKUPAJ:			
<b>6.</b>	<b>MIZARSKA DELA</b>			
6.01	Dobava in montaža OSB plošč deb.18 mm kot finalni pod nad stopniščem za potrebe skladiščnega prostora			
	m2	12,00		
6.02	Dobava in vgradnja notranjih vrat kompletno s podbojem. Vrata so belo pleskana, polnilo satovje, dim 15/75/200 cm, spodaj PVC zračnik, alu kljuka			
	kom	1,00		
	SKUPAJ:			
<b>7.</b>	<b>SLIKOPLESKARSKA DELA</b>			

	Upoštevati višino in konfiguracijo stropov - delo z gradbenimi odri			
7.01	Odpraševanje in popravila sten po vgradnji inštalacij strojnih in elektro inštalacij OCENA STROŠKA			
	kos	1,00		
7.02	Nanos akrilne emulzije, 2x-no glajenje mavčnih stropov, sten, oblog z izravnalno maso in strojnim brušenjem			
	m2	350,00		
7.03	2x-ni oplesk mavčnih stropov, sten, oblog s poldisperzijsko barvo			
	m2	350,00		
7.04	Odpraševanje obstoječih lesenih tramov ter 2x-ni oplesk s brazbarvno vodno lazuro za les			
	m1	130,00		
	SKUPAJ:			
<b>8.</b>	<b>PODOPOLAGALSKA DELA</b>			
8.01	Dobava in polaganje smrekovih podnic z polnim lepljenjem na obstoječ estrih			
	m2	153,70		
8.02	Brušenje, barvanje in oljenje smrekovih podnic			
	m2	153,70		
8.03	Dobava in montaža smrekovih masivnih zaključnih letev			
	m1	110,00		
	SKUPAJ:			
<b>9.</b>	<b>STROJNE INŠTALACIJE</b>			
9.01	Izdelava priključka za umivalnik v velikem prostoru (voda, kanalizacija)			
	kpl	1,00		
9.02	Dobava in montaža umivalnika, sifona, armature in ogledala			
	kpl	1,00		
9.03	Izdelava razvoda cevi ALUMPLAST za radiatorsko ogrevanje ter priklop na obstoječo inštalacijo, polnjeje in odzračevanje sistema			
	kpl	1,00		
9.05	Dobava in vgradnja radiatorja tip 22 dim. 300/1800 mm vključno s temostatskim ventilom, zaključkom in termostatsko glavo			

	kpl	7,00		
	SKUPAJ:			
<b>10.</b>	<b>ELEKTRO INŠTALACIJE</b>			
10.01	Dobava in montaža visečih svetil			
	kom	13,00		
10.02	Dobava in montaža talnih doz			
	kos	7,00		
10.03	Dobava in montaža stikalnih mest			
	kpl	2,00		
10.04	Izdelava komplet razvoda elektro inštalacij za talne vtičnice in svetila			
	kpl	1,00		
	SKUPAJ :			
<b>11.</b>	<b>ČIŠČENJE</b>			
11.01	Grobo čiščenje objekta in okolice med izvajanjem del			
	kom	1,00		
	SKUPAJ:			
<b>Skupaj brez ddv:</b>				
<b>Ddv:</b>				
<b>Skupaj z ddv:</b>				

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov [gregor.deleja@gcc.si](mailto:gregor.deleja@gcc.si) najkasneje do srede, 13. 7. 2022.

Opombe k ponudbi:

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih izmerah«,
- dela morajo biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2022, začetek del je mogoč takoj.
- plačilo 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.

**Lep pozdrav**



Ravnatelj  
Gregor Deleja, prof.